



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

" Ambienti per l'Apprendimento "
2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R
ASSE " QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI "
OBIETTIVO C



**INTERVENTI PER " MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
E L' INNOVATIVITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
PER VALORIZZARE L'OFFERTA FORMATIVA"
DEL LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI LECCE (LE)**

PROGETTO ESECUTIVO:
SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO PROV. LECCE

ING. FRANCESCO NEGRO
GEOM. CARLO AGOSTINI
GEOM. CARMEN MORELLI

COLLABORATORE:
ARCH. FULVIO RIZZO

ALLEGATO

08.4

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 Sn.05.01a	Realizzazione dell'impianto elettrico all'interno del cantiere, comprendente: - la fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale completo di apparecchiature di comando e ... osa in opera di materiale minuto vario e quanto altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Impianto elettrico di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	860,00	860,00
2 S.003.021.b	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di alte ... finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata. Recinzione prima fase, come evidenziato su Planimetria di cantiere		80,00		2,000	160,00		
	SOMMANO mq					160,00	16,50	2'640,00
3 S 03.012a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque ... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione Facciata ingresso principale Atrio interno: - facciata Nord-Ovest - facciata Nord-Est		43,50		8,000	348,00		
	SOMMANO mq					513,60	12,50	6'420,00
4 S 03.035b	Turca da cantiere, delle dimensioni di mt.1,00 x1,00 x2,70h, realizzata con struttura portante monolitica in profili di acciaio zincato a caldo. Pareti in lamiera zincata, grecata, ... ra zincata a tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo. Costo noleggio giornaliero 1 cellula per 150 giorni *(par.ug.=1*150)	150,00				150,00		
	SOMMANO cad					150,00	7,05	1'057,50
5 S 02.005	Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 400x400mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. segnaletica cantiere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	15,18	91,08
6 S 02.007	Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm.350x125. segnaletica cantiere					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	11,32	90,56
7 S 02.008a	Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm.200 per lato segnaletica cantiere					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,20	121,60
	A R I P O R T A R E							11'280,74

